

COMUNE DI RONCIGLIONE

PROVINCIA DI VITERBO

**PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
STRADA VICINALE DI MACCHIA GROSSA.**

**PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO
ELENCO PREZZI UNITARI**

		Tav.
		4

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.04.01.11	Rullo tandem vibrante peso 8 t. euro (quarantaotto/71)	h	48,71
Nr. 2 B.01.01.001. 0b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: Per spessori superiori ai 3 cm, si pagherà per i primi 3 cm con il prezzo della lettera a) e per il restante spessore al mq per ogni cm di spessore: euro (uno/46)	mq/cm	1,46
Nr. 3 B.01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi. euro (uno/01)	mq	1,01
Nr. 4 B.01.05.009a	Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotti secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. Con bitume tradizionale. euro (centotrentanove/00)	mc	139,00
Nr. 5 C.01.10.022b	Estirpazione ceppaie amano o a macchina previo scavo delle misure minime di mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50 euro (centoquarantadue/02)	cadauno	142,02
Nr. 6 N.P.02	Operaio comune. euro (ventitre/07)	h	23,07
Nr. 7 N.P.03	Operaio qualificato. euro (venticinque/54)	h	25,54
Nr. 8 NP01PROV	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura con pietrisco di natura basaltica nella percentuale del 30% pesato su autocarro. euro (zero/09)	kg	0,09
	Data, 18/12/2014		
	Il Tecnico		



PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE IX - VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

Prot. 0013629 - 19/02/13

Viterbo 19 febbraio 2013

A Tutti i Tecnici del Settore IX°

Loro Sedi

Oggetto: O.D.S. - Strato di usura applicazione nuovo prezzo.

Con riferimento alla deliberazione n. 412 del 06 agosto 2012 la Regione Lazio ed a integrazione della determinazione n. 09/698/G del 25 ottobre 2012 di questo settore,

SI DISPONE

Di adeguare la voce di elenco dei prezzi unitari della Provincia riferita alla fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo strato di usura di seguito riportata:

- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura con pietrisco di natura basaltica nella percentuale del 30% pesato su autocarro

(euro zerovirgolazeronove) al kg..... € 0,09

Tanto si doveva

IL DIRIGENTE

Ing. Flaminia Tosini

ACER ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DI ROMA E PROVINCIA

Via di Villa Patrizi, 11 00161 Roma Tel. 0644075-1 Fax. 064403885 www.acerweb.it

UNITA' PRODUTTIVE CON SERVIZIO DI MENSA		COSTO REALE DELLA MANODOPERA EDILE DAL 01/07/2014								TAB.2/14
		IMPRESSE SINO A 15 DIPEND.				IMPRESSE CON OLTRE 15 DIPEND.				
Retribuzione (in Euro)		Op.com.	Op.qual.	Op.spec.	Op.4° liv.	Op.com.	Op.qual.	Op.spec.	Op.4° liv.	
- Minimo paga base	A	4,71	5,51	6,13	6,60	4,71	5,51	6,13	6,60	
- Ind.terr.le settore	B	1,14	1,32	1,46	1,58	1,14	1,32	1,46	1,58	
- Ind. contingenza	C	2,96	2,99	3,00	3,01	2,96	2,99	3,00	3,01	
SUBTOTALE	S1	8,81	9,82	10,59	11,19	8,81	9,82	10,59	11,19	
- E.D.R.	D	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
SUBTOTALE	S2	8,87	9,88	10,65	11,25	8,87	9,88	10,65	11,25	
- PERM. INDIV. 4,95% (su S2)	E1	0,44	0,49	0,53	0,56	0,44	0,49	0,53	0,56	
SUBTOTALE	S3	9,31	10,37	11,18	11,81	9,31	10,37	11,18	11,81	
- ACCANT. 18,50% (su S2)	E2	1,64	1,83	1,97	2,08	1,64	1,83	1,97	2,08	
TOTALE RETRIBUZIONE	R	10,95	12,20	13,15	13,89	10,95	12,20	13,15	13,89	
Altri elem. Retributivi (in Euro)										
- Mensa		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
- Trasporto urbano ed extraurbano		0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
- Festività + 4/11		0,58	0,65	0,70	0,74	0,58	0,65	0,70	0,74	
- TFR		0,94	1,03	1,11	1,17	0,94	1,03	1,11	1,17	
- EVR 50% (1)		0,12	0,14	0,16	0,17	0,12	0,14	0,16	0,17	
TOT. ALTRI EL.RETRIBUTIVI	R1	2,76	2,94	3,09	3,20	2,76	2,94	3,09	3,20	
Oneri contributivi (in Euro)										
- Inps (34,98% ovvero 35,56 per az >15 dip.)		4,19	4,66	5,01	5,29	4,26	4,74	5,10	5,38	
- Inail (13,00%)		1,56	1,73	1,86	1,97	1,56	1,73	1,86	1,97	
- Cas.Ed.2,50; FIGAS 0,20; APE 3,30; CEFME-CTP 1,35; Ad.Terr.0,95; Naz. 0,2222; Mut.Prevedi 0,10 Lavori usuranti 0,10; RLST 0,03 (2) 8,7522		0,78	0,86	0,93	0,98	0,78	0,86	0,93	0,98	
- Oneri contrib. su 15% contributi C.E.		0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	
TOT. ONERI CONTRIB.	R2	6,58	7,30	7,86	8,30	6,65	7,38	7,95	8,39	
Altri costi medi (in %) distribuiti tra le categorie										
- Ad personam										
- Ind.Caposquadra										
- Ind.Lav.Spec.Dis.										
- Ind.e attrezzi lavoro										
- Trasferte										
- Primo giorno infortuni.										
-Integrazione malatt.e infor.										
- indennità preavviso										
- oneri contributivi su altri costi										
- Addiz.CIGO										
- Assemblee, visite mediche, permessi cariche sindacali e pubbliche, diritto allo studio permessi vari										
- responsab. Civile verso terzi										
TOTALE ALTRI COSTI MEDI %	03	19,00	19,10	19,20	19,30	21,00	21,10	21,20	21,30	
COSTO=R + R1 + R2 + (03 x R)=	Z1	22,37	24,77	26,62	28,07	22,68	25,09	26,98	28,44	
IRAP:4,42% x (Z1 - R2) (in Euro)		0,70	0,77	0,83	0,87	0,71	0,78	0,84	0,89	
COSTO ORARIO = €	Z2	23,07	25,54	27,45	28,94	23,37	25,87	27,82	29,33	

(1) Per anno 2014: EVR 50% se impresa ha entrambi parametri aziendali pari o positivi; EVR 40% se impresa ha uno o entrambi parametri aziendali negativi.

(2) Contributo RLST dovuto soltanto se impresa non ha RLS aziendale.