



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

## Servizio Tecnico

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. <b>162</b>	DATA <b>12-11- 2018</b>	Oggetto: <b>Impegno di spesa per il rifacimento della facciata esterna del cimitero comunale di Rivodutri. Ditta fornitrice: L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI &amp; C. SAS con sede in Rivodutri (RI) Località le Ettie snc P. IVA C.F. 01011900576 - CIG. Z9224ABC06</b>
------------------	--------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato:

- che nel Comune di Rivodutri sono presenti n. 3 cimiteri a Rivodutri (capoluogo) e nelle frazioni di Piedicolle ed Apoleggia;
- che si deve provvedere alla realizzazione di un'installazione artistica lungo il muro perimetrale del cimitero comunale di Rivodutri (capoluogo);
- che per realizzare l'installazione occorre provvedere al rifacimento della facciata;
- che il muro perimetrale interessato ammonta a circa 90 mq;
- che per una porzione di 44 mq occorre provvedere anche alla rimozione del vecchio intonaco;

**Dato atto** che l'intervento si sostanzia come di seguito:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI	IMP' UNITARIO	IMPORTO TOTALE
S.01.01.03.01. a Ponteggio con sistema tubo -giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiè, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,	90 Mq		

<p>approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali per i primi 30 giorni o frazione. Sommano cad</p>			
<p>A.03.01.11.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, l'accatastamento a cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano Porzione intonaco inconsistente Quantità Stimata Sommano mq</p>		44 mq	
<p>A.12.01.0 1 Sbruffatura o rinfazzo con malta tipo 32,5 in quantità di 400 kg per 1,00 mc di sabbia eseguita su superfici piane o curve, verticali all'interno o all'esterno, previa bagnatura e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Esclusi i ponteggi. Muro esterno Porzione intonaco da demolire. Sommano mq</p>		90 mq	
<p>A.12.01.02.c Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinfazzo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico applicato con predisposte</p>		90 mq	

poste e guide su pareti verticali, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32,5 e sabbia composto da 400 kg di cemento per 1,00mc di sabbia. Quantità della sbruffatura.				
Sommano mq				

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Considerato che per tali lavorazioni sono stati richiesti preventivi alle sotto elencate imprese;

- Impresa edile MICHELI ROBERTO con sede in Rivodutri (RI) Via Ospizio Cerroni n. 20 02010 C.F. MCHRRT67R23H282P– P.IVA 01165540574;
- Artigiano Edile DI MUZIO LUCA con sede in Rivodutri (RI) Via Sorgenti Santa Susanna snc C.F. DMZLCU65R27H282U – P.IVA 01093310579;
- L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri (RI) Località le Ettie snc P. IVA C.F. 01011900576;
- LODOVICI SERGIO con sede in Rivodutri (RI) Via della Fontana n. 15, P. IVA 00870020575;
- QUONDAMSTEFANO MARCO, Via Roma 50 02010 Rivodutri (RI) - P.Iva 01001170578 C.F. GNVNVI81E20H282G;
- SMORDONI G. SAMPALMIERI G. SNC Via Peschiera 6 Piedicolle 02010 Rivodutri Partita IVA:00777010570;

Considerato che tra le ditte interpellate è pervenuta soltanto l'offerta della ditta L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri (RI) Località le Ettie snc P. IVA C.F. 01011900576 trasmessa con nota prot. 2073 del 19.05.2018 la quale per

l'esecuzione dell'opera ha chiesto un importo pari ad € 3.500,00 oltre IVA al 22%, così come di seguito dettagliato:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI	IMP UNITARIO	IMPORTO TOTALE
<p>S.01.01.03.01. a</p> <p>Ponteggio con sistema tubo -giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere</p> <p>e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi fino a 20 m.</p> <p>Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali per i primi 30 giorni o frazione.</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p>	90 Mq	€ 10,00 mq	€ 900,00
<p>A.03.01.11.a</p> <p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, l'accatastamento a cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:</p> <p>a mano</p> <p>Porzione intonaco inconsistente</p> <p>Quantità Stimata</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p>	44 mq	€ 10,00mq	€ 440,00

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;  
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";  
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 468 al 474 della legge n. 232/2016 così come modificato dal comma 785 della legge 205 del 27.12.2017;  
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;  
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;  
Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

## DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono tutte riportate;
- 2) Di affidare l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata del cimitero comunale di Rivodutri alla ditta L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri (RI) Località le Ettie snc P. IVA C.F. 01011900576;
- 3) Di impegnare la spesa di € 4.270,00 oneri inclusi, imputandola al Capitolo 0000110455 cod. 12.09-1.03.01.09.000 "manutenzione cimiteri" del Bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta incaricata incaricato che lo controfirmerà per accettazione;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

Rivodutri, lì **12-11-2018**



Il Responsabile del Servizio  
**Claudio Arch. Mozzetti**

<p>A.12.01.0 1 Sbruffatura o rinfazzo con malta tipo 32,5 in quantità di 400 kg per 1,00 mc di sabbia eseguita su superfici piane o curve, verticali all'interno o all'esterno, previa bagnatura e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Esclusi i ponteggi. Muro esterno Porzione intonaco da demolire.  Sommano mq</p>	90 mq	€ 9,00 mq	€ 810,00
<p>A.12.01.02.c Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinfazzo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico applicato con predisposte poste e guide su pareti verticali, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32,5 e sabbia composto da 400 kg di cemento per 1,00mc di sabbia. Quantità della sbruffatura.  Sommano mq</p>	90 mq	€ 15,00 mq	€ 1.350,00

**TOTALE**

**€ 3.500,00**

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di rifacimento della facciata del cimitero comunale di Rivodutri alla ditta L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri (RI) Località le Ettie snc P. IVA C.F. 01011900576;

Visto il DURC della ditta;

Visto il Casellario Giudiziario;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 07 del 09.04.2018;