

- Impianto di Pubblica Illuminazione
- Impianto di Pubblica Illuminazione esistente
- Palo di illuminazione con braccio singolo D. 127 mm / H. 900 cm
- Palo di illuminazione con braccio doppio D. 127 mm / H. 900 cm
- Pozzetto di rete Pozzetto dim. 40x40 cm - Chiusino D250 dim. e 50x50/ i 40x40 cm
- Base Palo di illuminazione Dim. 80x80x80 cm
- Palo di illuminazione esistente
- Pozzetto di rete esistente

Coordinate Capisaldi

Caposaldo	Est (X)	Nord (Y)	Quota (Z)
CS1	4731,223	6202,303	18,650
CS2	5012,540	6369,166	16,726
CS3	5089,520	6234,206	16,951
CS4	5145,153	6118,061	18,342
CS5	4722,703	6007,668	18,726

Coordinate PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Tratto	Pozzetto Palo	Tubazione	Coordinate X	Coordinate Y	Quote
1	Pozzetto QEC	Ø75	4854,851	6197,323	18,300
1	Pozzetto 1	Ø75	4858,723	6188,374	18,280
1	Palo 1	Ø75	4858,012	6188,884	----
1	Pozzetto 2	Ø75	4866,763	6169,789	18,230
1	Palo 2	Ø75	4866,648	6168,922	----
1	Pozzetto 3	Ø75	4874,705	6151,433	18,028
1	Palo 3	Ø75	4874,590	6150,566	----
1	Pozzetto 4	Ø75	4882,646	6133,078	17,969
1	Palo 4	Ø75	4882,531	6132,211	----
1	Pozzetto 5	Ø75	4890,588	6114,722	17,909
1	Palo 5	Ø75	4890,472	6113,855	----
1	Pozzetto 6	Ø75	4899,125	6094,989	17,989
1	Palo 6	Ø75	4898,414	6095,499	----
1	Pozzetto 7	Ø75	4885,720	6082,281	17,882
1	Palo 7	Ø75	4886,546	6082,232	----
1	Pozzetto 8	Ø75	4869,455	6075,822	17,973
1	Palo 8	Ø75	4868,887	6075,220	----
1	Pozzetto 9	Ø75	4851,797	6068,809	18,073
1	Palo 9	Ø75	4851,229	6068,207	----
1	Pozzetto 10	Ø75	4834,138	6061,797	18,173
1	Palo 10	Ø75	4833,570	6061,195	----
1	Pozzetto 11	Ø75	4816,479	6054,785	18,272
1	Palo 11	Ø75	4815,912	6054,183	----
1	Pozzetto 12	Ø75	4792,174	6060,002	18,544
1	Palo 12	Ø75	4792,289	6060,869	----
1	Pozzetto 13	Ø75	4784,233	6078,358	18,624
1	Palo 13	Ø75	4784,348	6079,225	----
1	Pozzetto 14	Ø75	4776,291	6096,714	18,704
1	Palo 14	Ø75	4776,407	6097,581	----
1	Pozzetto 15	Ø75	4768,350	6115,070	18,784
1	Palo 15	Ø75	4768,465	6115,937	----
1	Pozzetto 16	Ø75	4760,409	6133,425	18,864
1	Palo 16	Ø75	4760,524	6134,292	----
1	Pozzetto 17	Ø75	4752,467	6151,781	18,830
1	Palo 17	Ø75	4752,582	6152,648	----
1	Pozzetto 18	Ø75	4744,526	6170,137	18,790
1	Palo 18	Ø75	4744,641	6171,004	----
1	Pozzetto 19	Ø75	4735,989	6189,869	18,747
1	Palo 19	Ø75	4736,700	6189,360	----
1	Pozzetto 20	Ø75	4730,618	6207,703	18,582
1	Palo 20	Ø75	4729,715	6208,129	----
1	Pozzetto 21	Ø75	4722,081	6227,435	18,539
1	Palo 21	Ø75	4721,773	6226,485	----
1	Pozzetto 22	Ø75	4734,163	6241,436	18,645
1	Palo 22	Ø75	4735,030	6241,321	----
1	Pozzetto 23	Ø75	4752,519	6249,377	18,605
1	Palo 23	Ø75	4753,386	6249,262	----
1	Pozzetto 24	Ø75	4770,875	6257,319	18,565
1	Palo 24	Ø75	4771,742	6257,203	----
1	Pozzetto 25	Ø75	4789,231	6265,260	18,525
1	Palo 25	Ø75	4790,098	6265,145	----
1	Pozzetto 26	Ø75	4807,586	6273,201	18,485
1	Palo 26	Ø75	4808,453	6273,086	----
1	Pozzetto 27	Ø75	4826,461	6262,945	18,443
1	Palo 27	Ø75	4826,346	6262,078	----
1	Pozzetto 28	Ø75	4834,402	6244,589	18,403
1	Palo 28	Ø75	4834,287	6243,722	----
1	Pozzetto 29	Ø75	4842,939	6224,856	18,360
1	Palo 29	Ø75	4842,228	6225,366	----
1	Pozzetto 30	Ø75	4850,980	6206,271	18,313
1	Palo 30	Ø75	4850,865	6205,404	----
1	Pozzetto QEC	Ø75	4854,851	6197,323	18,300
1a	Pozzetto 26	Ø75	4807,586	6273,201	18,485
1a	Pozzetto 26a	Ø75	4831,449	6283,525	18,502
1a	Palo 26a	Ø75	4832,316	6283,410	----
1a	Pozzetto 26b	Ø75	4855,311	6293,849	18,554
1a	Palo 26b	Ø75	4856,178	6293,734	----
2	Pozzetto 2	Ø75	4866,763	6169,789	18,230
2	Pozzetto 31	Ø75	4879,851	6181,917	18,150
2	Palo 31	Ø75	4878,984	6182,033	----
2	Pozzetto 32	Ø75	4898,219	6189,829	18,030
2	Palo 32	Ø75	4897,353	6189,945	----
2	Pozzetto 33	Ø75	4916,588	6197,741	17,910
2	Palo 33	Ø75	4915,721	6197,857	----
2	Pozzetto 34	Ø75	4934,653	6205,653	17,790
2	Palo 34	Ø75	4934,089	6205,770	----
2	Pozzetto 35	Ø75	4950,569	6212,378	17,688
2	Palo 35	Ø75	4949,703	6212,495	----
2	Pozzetto 36	Ø75	4966,183	6219,104	17,586
2	Palo 36	Ø75	4965,316	6219,220	----
2	Pozzetto 37	Ø75	4981,796	6225,829	17,484
2	Palo 37	Ø75	4980,929	6225,945	----
2	Pozzetto 38	Ø75	4997,417	6232,526	17,382
2	Palo 38	Ø75	4996,552	6232,649	----
2	Pozzetto 39	Ø75	5013,082	6239,129	17,280
2	Palo 39	Ø75	5012,217	6239,253	----
2	Pozzetto 40	Ø75	5028,747	6245,733	17,178
2	Palo 40	Ø75	5027,882	6245,856	----
2	Pozzetto 41	Ø75	5044,413	6252,336	17,805
2	Palo 41	Ø75	5043,547	6252,460	----
2	Pozzetto 1 QEP	Ø75	5052,015	6255,541	16,857
2a	Pozzetto 41	Ø75	5044,413	6252,336	17,805
2a	Pozzetto 42	Ø75	5024,643	6282,654	16,860
2a	Palo 42	Ø75	5025,275	6282,143	----
2a	Pozzetto 43	Ø75	5012,379	6301,489	16,863
2a	Palo 43	Ø75	5012,347	6302,363	----
2a	Pozzetto 44	Ø75	4999,284	6321,602	16,863
2a	Palo 44	Ø75	4999,252	6322,476	----
2a	Pozzetto 45	Ø75	4986,188	6341,714	16,863
2a	Palo 45	Ø75	4986,156	6342,588	----
3	Pozzetto 29	Ø75	4842,939	6224,856	18,360
3	Pozzetto 46	Ø75	4859,445	6225,499	18,239
3	Palo 46	Ø75	4860,312	6225,383	----
3	Pozzetto 47	Ø75	4879,191	6234,005	18,131
3	Palo 47	Ø75	4878,680	6233,295	----
3	Pozzetto 48	Ø75	4897,559	6241,917	18,031
3	Palo 48	Ø75	4897,048	6241,207	----
3	Pozzetto 49	Ø75	4915,928	6249,829	17,931
3	Palo 49	Ø75	4915,417	6249,119	----
3	Pozzetto 50	Ø75	4933,460	6242,900	17,874
3	Palo 50	Ø75	4933,343	6242,033	----
3	Pozzetto 51	Ø75	4941,965	6223,154	17,764
3	Palo 51	Ø75	4941,255	6223,664	----
3	Pozzetto 35	Ø75	4950,569	6212,378	17,688
4	Pozzetto QEC	Ø75	4854,851	6197,323	18,300
4	Pozzetto 52	Ø75	4878,321	6206,954	17,961
4	Pozzetto 53	Ø75	4898,067	6215,460	17,842
4	Palo 53	Ø75	4897,200	6215,576	----
4	Pozzetto 54	Ø75	4916,436	6223,372	17,732
4	Palo 54	Ø75	4915,569	6223,488	----
4	Pozzetto 34	Ø75	4934,653	6205,653	17,790
5	Pozzetto 2 QEP	Ø75	5056,243	6255,100	16,851
5	Pozzetto 55	Ø75	Esistente	Esistente	Esistente
5	Palo 55	Ø75	Esistente	Esistente	Esistente
5	Pozzetto 56	Ø75	Esistente	Esistente	Esistente
5	Palo 56	Ø75	Esistente	Esistente	Esistente
5	Pozzetto 57	Ø75	5083,576	6203,831	17,332
5	Palo 57	Ø75	5083,532	6202,958	----
5	Pozzetto 58	Ø75	5093,690	6184,859	17,582
5	Palo 58	Ø75	5092,940	6185,309	----
6	Pozzetto 58	Ø75	5093,690	6184,859	17,582
6	Pozzetto 59	Ø75	5086,656	6168,337	17,724
6	Palo 59	Ø75	5086,153	6167,621	----
6	Pozzetto 60	Ø75	5068,380	6160,213	17,739
6	Palo 60	Ø75	5067,878	6159,497	----
6	Pozzetto 61	Ø75	5050,104	6152,089	17,753
6	Palo 61	Ø75	5049,602	6151,373	----
6	Pozzetto 62	Ø75	5026,803	6141,731	17,772
6	Palo 62	Ø75	5027,671	6141,624	----
6	Pozzetto 63	Ø75	5009,898	6134,216	17,785
6	Palo 63	Ø75	5009,395	6133,500	----
6	Pozzetto 64	Ø75	4991,622	6126,092	17,800
6	Palo 64	Ø75	4991,120	6125,376	----
6	Pozzetto 65	Ø75	4973,347	6117,968	17,814
6	Palo 65	Ø75	4972,844	6117,252	----
6	Pozzetto 66	Ø75	4955,071	6109,844	17,828
6	Palo 66	Ø75	4954,568	6109,128	----
6	Pozzetto 67	Ø75	4936,739	6101,894	17,839
6	Palo 67	Ø75	4936,207	6101,201	----
6	Pozzetto 68	Ø75	4918,134	6094,557	17,836
6	Palo 68	Ø75	4917,601	6093,863	----

COMUNE DI VOLLA PROVINCIA DI NAPOLI

A termini delle leggi vigenti sui diritti di autore, questo disegno non potrà essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta

COMUNE DI VOLLA - IV settore
Progetto Esecutivo
Validazione ai sensi ex Art. 47 DPR 554/99 e Art. 55 DPR 207/2010
prot. n° 04 del 27 GIU. 2013
IL RUP
Ing. OSCAR GATTA
Responsabile IV Settore

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE DI URBANIZZAZIONE

Piano Urbanistico Attuativo Lottizzazione Convenzionata Aree per Attività Produttive
Approvato con D.G.C. n. 91 del 19/07/2010

Tavola	Scala	
11.2b	1 : 200	PLANIMETRIA DI TRACCIATO RETE DI ILLUMINAZIONE
	Data	MODIFICATA A SEGUITO PARERI CONFERENZA DI SERVIZI E PRESCRIZIONI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - Nota dell'11/01/2013 prot. n. 290
	Formato A0+ / Scala plottaggio 1000 / 200	

Consorzio Sebeto

I Progettisti

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ARCHITETTO EMILIO MUSELLA ALBO N° 4966